		AZ:	60.3 Herr Schulz
--	--	-----	------------------

Mitteilung-Nr.: 0240/2013/MV

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Bau-, Planungs- und Umwelt-ausschuss	02.07.2015	Ö	Kenntnisnahme

Betreff:

**Kanalсанierung und Straßenbau in
der Straße Diekkamp**

In der Sitzung des BPU am 06.11.2014 wurde mit Drucksache Nr. 0373/2013/DS die Einleitung der Planung beschlossen. Der Kanal- und Straßenbau wird aus rechtlichen Gründen erforderlich (Verkehrssicherungspflicht). Der Ausbau entspricht dem vorhandenen Straßenquerschnitt.

Kanalbau

Eine vorgenommene Kanalinspektion zeigte in den Haltungen der SW-Kanalisation des Diekkamps eine Vielzahl von Schäden wie Unterbögen, verschobene Verbindungen, schadhafte Anschlüssen sowie Wurzeleinwüchse.

Im Bereich der RW-Kanalisation wurden bei der Kanalinspektion diverse Schäden wie verschobene Verbindungen, Wurzeleinwüchse, poröse Kanalrohre sowie Hohlräume festgestellt. Eine Haltung wurde vor einiger Zeit bereits saniert.

Aufgrund der Vielzahl der festgestellten Schäden, Lage der vorh. Kanalisation sowie aus hydraulischen Gründen wird sowohl die SW- Kanalisation als auch die RW-Kanalisation erneuert.

Straßenbau

Die vorhandene Asphaltdeckschicht der Fahrbahn der Straße Diekkamp weist auf gesamter Länge (rd. 200 m) großflächig NetZRisse sowie häufig Einzelrisse in Längs- und Quer- richtung auf. Zudem sind in der Verschleißdecke an diversen Stellen Aufbrüche/Löcher vorhanden, die bis in den Unterbau reichen. Ein frostsicherer Fahrbahnaufbau ist gemäß Untersuchungsbefund nicht gegeben.

Die Straße Diekkamp wird auch vom ÖPNV genutzt.

Es ist vorgesehen den Fahrbahnbereich komplett zu erneuern. Es ist folgender Fahrbahnaufbau vorgesehen:

4 cm Splittmastixasphalt AC SMA 0/8
12 cm Asphalttragschicht AC 32 TS
15 cm Betonrecycling
29 cm Frostschuttschicht F1
60 cm Gesamtaufbau

Der vorhandene Gehwegbereich mit einer Oberfläche aus Betonsteinpflaster, Farbe grau, bleibt erhalten und wird nicht erneuert.

Kosten

Im Haushalt stehen ausreichende Mittel (389.145,26 € - Stand 04.06.2015) zur Verfügung. Eine Beitragspflicht nach KAG besteht.

Ausführungszeit

Die vorgenannten Kanal- und Straßenbauarbeiten sind für das III. Quartal 2015 vorgesehen und sollten bis Mitte November 2015 abgeschlossen werden.

Dr. Olaf Tauras
Oberbürgermeister