

Neugestaltung Großflecken, Neumünster
Änderungsantrag zu Top 9, Drucksache 1127/2013/DS
Kostenermittlung gem. Kostenberechnung vom 30.11.2017

Gesamtfläche ca. 8.500 m²

Preis €/m²
netto

1 a) Großsteinpflaster gebunden

• Pflaster ausbauen	7,50	
• Kronenschnitt einschl. Transporten	70,00	
• Ausbau Schottertragschicht	6,25	
• Dränbetontragschicht	30,00	
• Pflaster wieder einbauen	140,00	
		<u>253,75 €</u>

b) Großsteinpflaster ungebunden

• Pflaster ausbauen	7,50	
• Kronenschnitt einschl. Transporten	70,00	
• Schottertragschicht auf Höhe bringen	3,00	
• Pflaster wieder einbauen	70,00	
		<u>150,50 €</u>

c) Betonpflaster

• Großsteinpflaster ausbauen	7,50	
• Schottertragschicht auf Höhe bringen	3,00	
• Betonsteinpflaster liefern und verlegen	75,00	
		<u>85,50 €</u>

2. Verkaufserlös vorhandenes Großsteinpflaster
8.500m² x 22,- €/m² = 187.000 €

22,- €

Hamburg, 14.03.2018